



Beschreibung / Name der Sondermaschine
Montageplatz zur Dummymontage

Funktion / Aufgabe

Einrichtung zur Dummymontage mit Rollenband zwischen Schraubstation und Messplatz

Besonderheiten

Mechanischer Greifer zur Dummy-Aufnahme
Lineare Hubführung für den Dummy-Greifer
Querschub-Rollenband als Palettenweiche in der Verkettung

Techn. Daten

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dummy-Gewicht | ca. 60 kg |
| Abmessungen WS-Palette | 420 x 300 mm |
| Verkettungslänge | ca. 3200 mm |
| Verkettungshöhe | 1201 mm zu OK Flur |
| Hubgeschwindigkeit | 0,15 – 30 m/min |

Kunde

Grob Werke Mindelheim

Realisierungszeitraum /Jahr

ab März 2010

Ident-Nr.
504 0 066

Monat/Jahr
06/ 2010